

施工計画・報告書関係一覧 (昇降機・工作物) 工事着手前・杭工事完了時

1. 下記の工程、検査内容に従い、必要書類を提出してください。(正・副)
2. 様式は弊社ホームページからダウンロードできます。
3. 弊社へ施工報告書等をお持ちの際は確認時副本の構造図またはコピーをお持ちください。

工事着手前

建物の構造	対象規模等	必要書類	No.	提出書類	提出時期
工作物	すべて		検査-16	地耐力調査結果報告書(任意書式でも可) ※確認時に未提出の場合が対象 (注1)	工事着手前迄

杭工事完了時

建物の構造	対象・規模等	必要書類	No.	提出書類	提出時期
工作物	杭工事がある場合		検査-15	杭工事施工結果報告書 ※杭工事がある場合が対象 (注2)	杭工事完了時

各工事の着手前

建物の構造	対象規模等	必要書類	No.	提出書類	提出時期
築造場所が横浜市の場合	根切り 3m超、5m以下		-	山留め工事の施工計画概要書・計画変更概要書	※1 工事着手前迄
	根切り 5m超		-	山留め工事の施工計画書・計画変更書	
※ 該当する場合は横浜市建築局建築指導課構造担当に提出のこと ※ 様式は横浜市のサイトからダウンロードください					
築造場所が川崎市の場合	・工事着手前の敷地(区域)内の地面の高低差が3mを超える敷地(区域) ・深さ3mを超える根切り工事又は高さ3mを超える山留め工事		-	1)山留め工事等施工計画概要書 2)案内図 3)山留め平面概要図(敷地境界線、隣地高低差、山留め位置、山留め仕様、法面角度、周辺敷地(隣接建築物(工作物)の位置・規模・構造、道路、鉄道等)の状況を記載)	※2 工事着手3日前迄
				4)山留め断面概要図(根切り工事の深さ、山留め工事の高さ、根入れ長を記載) 5)山留め工事等工程表(設置準備から、撤去(埋戻し)までの工程を記載)	
※ 該当する場合、川崎市まちづくり局指導部建築審査課 構造・設備担当に提出のこと ※ 1)の様式は、川崎市のサイトよりダウンロードください					

注1: 確認時に近隣データを使用して地耐力を想定している場合等、調査結果が確認時のデータと異なった場合は**計画変更確認申請が必要になります**ので事前に手続きをしてください。

注2: 杭芯測定図は必ず添付してください。位置の変更があった場合で、施行規則3条の2に規定する軽微な変更該当する場合は「**軽微な変更説明書**」を添付してください。軽微な変更該当しない場合で、確認申請時に「**あらかじめ検討**」をしていない場合、または「**あらかじめ検討**」の範囲を超える移動量が発生した場合は、**計画変更申請の対象**となります。